

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ROBÓT
Remont odcinka ulicy Spokojnej w m. Chwałęcice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość		
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,48		
1-2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podspycie wraz ławą betonową	mb	135,00		
1-3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/ kamiennej	m2	98,00		
1-4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m2	2 631,50		
				Razem		
2	ROBOTY ZIEMNE					
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV do głębokości 20 cm oraz wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami	m3	427,22		
2-2	D-01.02.04	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	752,80		
				Razem		
3	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC					
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 621,80		
3-2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	2 621,80		
3-3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2 477,80		
3-4	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu	m2	84,40		
3-5	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 621,80		
3-6	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 477,80		
3-7	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 401,00		
3-8	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podspycie cementowo-piaskowej	m2	84,40		
3-9	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podspycie cementowo-piaskowej	mb	132,00		
				Razem		
4	ODWODNIENIE					
4-1	D-01.02.04	Likwidacja kraterów ściekowych	szk.	2,00		
4-2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanalnych	szk.	8,00		
				Razem		
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5-1	D-06.01.01	Humusowanie skarp, terenu przyległego z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	675,00		
				Razem		
				Razem wszystkich robót		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		

UWAGA !

Zestawienie materiałów i robót stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowej i STWiOR, NIE STANOWIĄ ONE GŁÓWNEJ PODSTAWY WYCENY ROBÓT. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.